

NAZWA:

„Budowa ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku”

Nr referencyjny nadany sprawie:

NDZ.231.11.2019.KP

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BUDOWA OGRODZENIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

KODY CPV

45000000-7 roboty budowlane
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń
45262311-4 betonowanie konstrukcji
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 roboty w zakresie burzenia
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
71355000-1 usługi pomiarowe

Zadanie obejmuje:

Budowę, wraz z dostawą materiałów i urządzeń, ogrodzenia Targowiska Miejskiego od strony ul. Kawaleryjskiej i od strony ul. Ciołkowskiego o łącznej długości ok. 311,0 m [od ul. Kawaleryjskiej ok. 77,0 m i od ul. Ciołkowskiego ok. 234,0 m tylko do bramy nr 5 ze względu na inwestycję dotyczącą „Hal Targowych”, w ramach której realizowane będzie ogrodzenie od bramy nr 5 do stadionu wraz z bramą nr 5], oraz zapewnienie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, serwisu gwarancyjnego dla zamontowanych bram wraz z wymianą zużytych elementów. W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- 1) rozbiórka istniejącego ogrodzenia składającego się ze słupków stalowych, przęseł z siatki w ramach i cokółu betonowego, 4 bram otwieranych i 1 furtki, o łącznej długości ok. 311 m,
- 2) przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie: niwelacja terenu na szerokości ok. 2,0 m, usunięcie humusu, gruzu i innych przeszkód z ich wywiezieniem, wycinka i wykarczowanie pojedynczych krzaków i samosiejek, podcięcie drzew,
- 3) roboty wykończeniowe polegające na wyrównaniu terenu przylegającego (ok. 2m, zgodnie z pkt 2)), zahumusowanie i obsianie trawą,
- 4) uporządkowanie i uprzątnięcie terenu po robotach związanych z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia,
- 5) sporządzenie i przekazanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – mapa zarejestrowana w ośrodku w 3 egz. (wersja papierowa i wersja elektroniczna [DWG i PDF]).

PARAMETRY NOWEGO OGRODZENIA:

- panele stalowe 3D szer. 2500mm i wys. 1530mm,
- w panelach druty pionowe 5mm i poziome 5mm, wielkość oczek 200x50mm,
- cokół betonowy prefabrykowany szer. 6cm i wys. 20cm,
- słupki stalowe 40x60 mm,
- betonowy fundament z betonu C16/20 [B20] zbrojony fi 8-14mm, szer. 20cm i zagłębieniu min. 80cm,

W ciągu nowego ogrodzenia zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego opisu zlokalizowane będą: 1 brama - furtka o szer. 1,5m, oraz 4 bramy przesuwne [otwierane ręcznie] o zmiennej szerokości:

- od ul. Kawaleryjskiej 3 bramy przesuwne o szerokościach 4,0 m; 2,0 m [dla pieszych] i 3,5 m i 1 brama - furtka rozwierana o szer. 1,5 m,
- od ul. Ciołkowskiego: 1 brama przesuwna o szer. 6,0 m.

Bramka rozwierana [furtka]

- wysokość dostosowana do wys. ogrodzenia [1700mm], szerokość 1500mm,
- słupki o przekroju kwadratowym 80x80mm, wys. 2200mm,

- rama bramki wykonana z profili stalowych 60x40mm z wypełnieniem jak panele ogrodzenia,
- wyposażona w zamek z klamką i wkładką patentową

Brama przesuwna samonośna

- wysokość dostosowana do wys. ogrodzenia [1700mm], szerokość 2000mm, 3500mm, 4000mm i 6000mm
- słupki o przekroju kwadratowym 80x80mm wys. 2200mm,
- rama bramy wykonana z profili stalowych 60x40mm z wypełnieniem jak panele ogrodzenia,
- zespół jezdy w szynie nośnej 95x85mm,
- słup zamykający wyposażony w chwytak,
- tylna podpora stabilizująca skrzydło po jego otwarciu,
- wyposażona w zamek hakowy

Wszystkie elementy winny być ocynkowane ogniowo i pokryte powłoką poliestrową w kolorze zielonym.

W wyniku uzgodnień z Zamawiającym parametry ogrodzenia mogą ulec niewielkiej korekcie.

W cenie oferty należy uwzględnić również:

- 1) utylizację materiałów rozbiórkowych (gruz betonowy), które Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
- 2) koszty tyczenia,
- 3) koszt zabezpieczenia terenu budowy,
- 4) koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
- 5) wykonanie ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy.

Wykonawca materiały z rozbiórki ogrodzenia (stal) protokolarnie przekaze Zamawiającemu - Użytkownikowi. Pozostały materiał między innymi gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Wykonawca winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Załączony przedmiar określa orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, jest elementem pomocniczym pozwalającym na skalkulowanie ceny.

Wykonawca powinien przeanalizować SIWZ i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę.

Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Zamawiający udostępni Wykonawcy robót wersję elektroniczną mapy (DWG i PDF) po podpisaniu umowy.

Gwarancja - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

sporządziła:

Lidia Kasprzak