Białystok, dnia 11 października 2019r.

NDZ.231.17.2019.DM

**Wszyscy zainteresowani wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa dwóch hal targowych wraz z infrastrukturą techniczną, murów oporowych, miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku"**.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp") Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH" Spółka z o.o. udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

**Pytanie 1.**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż okładziny kamiennej jednej ściany jako dwa elementy o długości 2,50 m/każdy, ponieważ lokalni dostawcy nie są w stanie wyprodukować płyt o wymiarze 5,05 m.*

**Odpowiedź ad 1.**

Zamawiający dopuszcza montaż okładziny kamiennej jednej ściany jako dwa elementy o długości 2,50 m/każdy.

**Pytanie 2.**

*Czy poszycie ścian szkieletowych zewnętrznych piętra ma być wykończone od wewnątrz płytą OSB gr. 1,8 mm z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym?.*

**Odpowiedź ad 2.**

Zamawiający wyjaśnia, że poszycie ścian szkieletowych zewnętrznych piętra ma być wykończone od wewnątrz płytą OSB gr. 1,8 mm z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym.

**Pytanie 3.**

*Według opisu technicznego stropy żelbetowe w poziomie parteru mają być zabezpieczone preparatem do impregnacji betonu. Proszę podać dlaczego należy zabezpieczyć stropy oraz podać dane techniczne preparatu.*

**Odpowiedź ad 3.**

Zamawiający wyjaśnia, że należy użyć preparatu zabezpieczającego przed wchłanianiem brudu, ułatwiającego czyszczenie oraz przede wszystkim hydrofobizującego beton, a także zawierające dodatki polimerowe, które mają dodatkowo właściwości zszywania rys, czyli łączenia brzegów drobnych pęknięć, co zapobiega dalszemu niszczeniu powierzchni betonowej.

Zamawiający nie stawia wymagań szczególnych w kwestii składu chemicznego ww preparatu.


15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4, tel.: 085 653 94 44, fax: 085 652 23 12
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097008
Kapitał zakładowy 37.072.936,- zł, NIP: 542-020-03-81, REGON: 050001472
Konta bankowe: Bank Pekao S.A. 21 1240 5211 1111 0000 4929 2415, SBR Bank 55 8769 0002 0391 1178 2000 0010
www.lech.net.pl, e-mail: biuro@lech.net.pl

**Pytanie 4.**

*W jaki sposób należy wykończyć słupy żelbetowe parteru a w jaki słupy piętra?*

**Odpowiedź ad 4.**

Zamawiający wyjaśnia, że słupy żelbetowe parteru oraz słupy piętra należy wykończyć zgodnie z rysunkiem A17 I A18 z PW tom ARCHITEKTURA.

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez korektę omyłki w odpowiedzi na pytanie 2 zawartej w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 27.09.2019 r." w następujący sposób:

*dotychczasowa treść odpowiedzi na pytanie 2 o treści:*

„Pytanie 2.
*Zgodnie z częścią rysunkową projektu ilość rurociągów ze stali węglowej ocynk. oraz rurociągów wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT instalacji c.o. i c.t. w budynku B jest prawie dwukrotnie większa niż ujęto w przedmiarze robót. Prosimy o weryfikację przedmiaru robót.*

Odpowiedź ad 2.

Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć następujące ilości rur w mb.:
Budynek B:
1. rury ze stali węglowej ocynkowanej: fi 15x1,2-304m, fi 18x1,2-131m, fi 22x1,5-124m, fi 28x1,5-240m, fi 35x1,5-150m, fi 42x1,5-40m, fi 54x1,5-185m, fi 66,7x1,5-28m;
2. rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT-PE-RT: fi 16x2 - 1764m, fi 25x2 (zamiast 20x2) - 4m.
Zamawiający zaktualizuje przedmiary, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie."

*otrzymuje następujące brzmienie:*

„Pytanie 2.
*Zgodnie z częścią rysunkową projektu ilość rurociągów ze stali węglowej ocynk. oraz rurociągów wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT instalacji c.o. i c.t. w budynku B jest prawie dwukrotnie większa niż ujęto w przedmiarze robót. Prosimy o weryfikację przedmiaru robót.*

Odpowiedź ad 2.

Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć następujące ilości rur w mb.:
Budynek B:
1. rury ze stali węglowej ocynkowanej: fi 15x1,2-304m, fi 18x1,2-131m, fi 22x1,5-124m, fi 28x1,5-240m, fi 35x1,5-150m, fi 42x1,5-40m, fi 54x1,5-185m, fi 66,7x1,5-28m;
2. rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT-PE-RT: fi 16x2 - 1764m, **fi 25x2,5** (zamiast 20x2) - 4m.
Zamawiający zaktualizuje przedmiary, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie."

III. Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 38 ust. 4a z uwagi na zmiany treści SIWZ dokonane odpowiedziami na pytanie nr 10 w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 24.09.2019r" oraz na pytanie 27 w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 03.10.2019r", zmienia wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**termin składania ofert:**

z dnia 17.10.2019r. do godz. 11:00,

na dzień 29.10.2019r. do godz. 11:00,

**termin otwarcia ofert z dnia:**

z dnia 17.10.2019r. o godz. 11:15,

na dzień 29.10.2019r. o godz. 11:15.

PREZES

mgr Michał Witold Stefanowicz

WICEPREZES

mgr Anna Pisiecka