Białystok, dnia 30 października 2019r.

NDZ.231.17.2019.DM

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa dwóch hal targowych wraz z infrastrukturą techniczną, murów oporowych, miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku"**.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp") Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH" Spółka z o.o. udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Pytanie 1.

Jaki rodzaj tynków wewnętrznych należy przyjąć do wyceny – tynki gipsowe czy cementowo-wapienne?

Odpowiedź ad 1.

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy przyjąć tynki zgodnie z pkt 2.21.1 PW tom ARCHITEKTURA, tj. cementowo-wapienne.

Pytanie 2.

Zgodnie z przekazanymi zaktualizowanymi przedmiarami należy strop żelbetowy w poziomie parteru pokryć farbą do impregnacji betonu oraz otynkować – prosimy o wskazanie który sposób wykończenia sufitów należy ostatecznie wycenić.

Odpowiedź ad 2.

Zamawiający wyjaśnia, że strop żelbetowy w poziomie parteru należy pokryć farbą do impregnacji do betonu.

Pytanie 3.

Na jaką wysokość należy przyjąć okładziny gresowe na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych – zgodnie z opisem jest to wysokość 2,1m zaś zgodnie z najnowszymi przedmiarami 3,15 m.

Odpowiedź ad 3.

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy przyjąć tynki zgodnie z pkt 2.21.2 PW tom ARCHITEKTURA oraz rysunkami A19 A,B,C, tj. 2,1m.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, iż ściana pod okładzinę z blachy ma zostać otynkowana – jak wynika z przekazanego przedmiaru.

Odpowiedź ad 4.

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza nie wykonanie tynków w miejscu gdzie jest ww. okładzina.

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4, tel.: 085 653 94 44, fax: 085 652 23 12
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097008
Kapitał zakładowy 37.072.936,- zł, NIP: 542-020-03-81, REGON: 050001472
Konta bankowe: Bank Pekao S.A. 21 1240 5211 1111 0000 4929 2415, SBR Bank 55 8769 0002 0391 1178 2000 0010
www.lech.net.pl, e-mail: biuro@lech.net.pl

Pytanie 5.

W związku z faktem, iż uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew leży po stronie wykonawcy prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji wszystkich 59 drzew (na tą chwilę zgodnie z inwentaryzacja do wycinki kwalifikuje się 19 szt. drzew) co jest niezbędne do oszacowania kosztów administracyjnych związanych z wycinką – koszty te uzależnione są od gatunku drzewa i obwodu pnia.

Odpowiedź ad 5.

Zamawiający wyjaśnia, że ilość drzew którą należy przyjąć do wycinki wynosi 59 sztuk, zgodnie z planem wycinki i rozbiórek – rys. A01/5. Gatunki drzew i ich rozmiary określone są w Inwentaryzacji Dendrologicznej, która jest elementem Dokumentacji Projektowej oraz znajduje się na stronie internetowej.

PROKURENT
mgr inż. Konrad Godebski

WICEPREZES
mgr Alina Pisiecka